



miejskie
przedsiębiorstwo
energetyki
ciepłej s.a.
w krakowie

IZ/185/2018



Kraków, 12 kwietnia 2018 r.

WYKONAWCY



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 2) nr POIS.01.05.00-00-0015/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**”.
Nr postępowania IZ/U/5/2018



Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie, informuje, że wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:



PYTANIA :

1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. węzłów ciepłych w pkt. 1.2 – Przedmiot i zakres robót – wpisano, że w przypadku węzłów dla których konieczne jest wykonanie **prac budowlanych** w pomieszczeniach przeznaczonych pod wymiennikownię (tj. 17 szt. węzłów) po stronie Wykonawcy jest m.in.:
 - a) doprowadzenie do wymiennikowni zasilania elektrycznego – prosimy o informacje czy pod węzły ciepłownicze mają być montowane liczniki energii elektrycznej? Jeśli tak to w czym zakresie będzie załatwienie w/w liczników? Prosimy również o wskazanie miejsca gdzie ewentualnie mają być one umieszczone.
 - b) połączenie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. – prosimy o podanie informacji czy w budynkach przedmiotowych węzłów wykonana jest już instalacja wewnętrzna c.w.u. i doprowadzona do pomieszczenia wymiennikowni? W przypadku jej braku proszę o informację gdzie ma kończyć się nasz zakres prac odnośnie podłączenia do instalacji wew. c.w.u.?
Prosimy o informację czy instalacja wewnętrzna c.o. do której mamy wykonać podłączenie znajduje się w pomieszczeniu przeznaczonym pod wymiennikownię? Jeśli nie jest ona doprowadzona do pomieszczenia wymiennikowni to prosimy o wskazanie miejsca wpięcia.
 - c) W zakresie doprowadzenia instalacji wodociągowej prosimy o wskazanie lokalizacji miejsca wpięcia się w istniejącą instalację wodociągową celem doprowadzenia zasilania do pomieszczenia wymiennikowni.

2.

Czy wszystkie liczniki energii ciepłej mają być wyposażone w karty komunikacyjne MBUS ?

3.

Jaki jest zakres Części I przedmiotu zamówienia? Będący w dokumentacji przetargowej schemat montażowy nie określa odcinków sieci i przyłączy, które zostały już wykonane. Prosimy o określenie czy cały zakres schematu montażowego jest przedmiotem postępowania, jeśli nie to prosimy o zaznaczenie odcinków, które nie są przedmiotem postępowania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie

30-969 Kraków, Al. Jana Pawła II 188, tel. (12) 646 52 99, tel. (12) 646 55 33, fax (12) 644 55 10. e-mail: biuro@mpec.krakow.pl

Zarząd: Jan Sady - Prezes Zarządu (Dyrektor Generalny); Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarządu (Dyrektor ds. Inwestycji); Marek Mazurek - Członek Zarządu (Dyrektor ds. Eksploatacji)

Witold Warzecha - Członek Zarządu (Dyrektor ds. Rozwoju)

ODPOWIEDZ:

Ad 1a.

Zamawiający występuje o umowy na dostawę energii elektrycznej, a co za tym idzie dostawę i montaż licznika energii elektrycznej dla wszystkich budynków w rejonie SWC Gołaśka 39. Umieszczenie licznika jest wskazane w każdym projekcie AKPiA węzłów ciepłowniczych.

Ad 1b.

Wykonawca jest zobowiązany połączyć węzeł z instalacją cwu w obrębie pomieszczenia wymiennikowni zgodnie z projektem. Instalacje wewnętrzzną do wymiennikowni doprowadza Odbiorca.

Ad 1c.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać ścieżkę wody zimnej w obrębie pomieszczenia wymiennikowni zgodnie z projektem. Instalacje poza wymiennikownia prowadzi Odbiorca, po jego stronie jest również układ pomiarowo - rozliczeniowy zimnej wody.

Ad.2

Liczniki ciepła zainstalowane w węzłach cieplnych, w których przewidziano układ telemetryczny, należy wyposażyć w karty komunikacyjne w odpowiednim dla danego rozwiązania technicznego standardzie. Informacja na ten temat znajduje się w dokumentacji wykonawczej sieci lub układu telemetrycznego poszczególnego zadania. W przypadku rozdzielnic telemetrycznych typu SKI jest to karta MBUS, a w przypadku rozdzielnic SKP i SKD jest to karta MOD-BUS. Ilość zgodna z dokumentacją telemetryczną układu.

Ad.3.

W postępowaniu przetargowym, w folderze Część 1 Odcinek 1 znajduje się folder Zakres Prac z załączonymi mapami określającymi zakres prac do wykonania w zakresie Części I.

Otrzymują:

1 x strona internetowa Zamawiającego

1 x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

1 x a/a

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

mgr Jan Sady

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKSPLOATACJI

mgr inż. Marek Mazurek

[Handwritten signature]