

RZ/495/2018

Kraków, 16 lipca 2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 3)**”.

Nr postępowania **IZ/U/8/2018**

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie, informuje, że wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

1. PYTANIE :

Prosimy o zamieszczenie rys. SC-01 dla projektu – zmiany końcówki trasy (rys. wymiany w opisie).

ODPOWIEDŹ:

Rysunek ze zmianą końcówki trasy jest zamieszczony od momentu ogłoszenia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego w pliku pod nazwą "zakres robót" - CZ. III SIWZ- dokumentacja projektowa - odcinek 2 - folder "sieć zmiana końcówki trasy".

2. PYTANIE :

Prosimy o uściślenie zakresu robót dla całości w/w zadania, co jest wykonane, a co należy wykonać np. dokumentacja obejmuje wykonanie całości sieci dla bud. A-E, ze zmianami do bud. E. Jeżeli odcinek nr 2 obejmuje wykonanie sieci i przyłącza do budynku E to czy zakres prac należy wycenić od pkt. A2 do pkt. A10 zgodnie z załącznikiem nr 12.

ODPOWIEDŹ:

W CZ. III SIWZ- dokumentacja projektowa - odcinek 2 w folderze "sieć zmiana końcówki trasy", zamieszczono plik pn. "zakres wykonanych robót na zielono" w którym zaznaczono odcinek robót wykonanych wyprzedzająco przez Zamawiającego. Do wykonania jest zatem zakres określony w folderze "sieć" – zgodnie z informacją zamieszczoną w pliku "zakres robót", z zastrzeżeniem zmiany końcówki trasy, przedstawionej w folderze "sieć zmiana końcówki trasy". Zmiana końcówki trasy polega jedynie na przesunięciu odcinka sieci od pkt. 26 (według schematu montażowego przedstawionego w folderze "sieć" w pliku pn. "26") w kierunku budynku E. Dodatkowo, Wykonawca winien uwzględnić montaż trójnika wznosnego 150/65 wraz z jego zaślepieniem i montażem muf końcowych w kierunku budynku E. W zakres zadania nie wchodzi jednak wykonanie przyłącza do budynku E, co zaznaczono kolorem

pomarańczowym w pliku "zakres robót", który znajduje się w folderze "sieć zmiana końcówki trasy".

3. PYTANIE:

Prosimy o zamieszczenie zestawienia materiałów oraz schematu montażowego dla w/w zadania

ODPOWIEDŹ:

Schemat montażowy jest zamieszczony w CZ. III SIWZ- dokumentacja projektowa - odcinek 2 - folder "sieć" – plik "26". Na jego podstawie należy dostarczyć materiał.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Logistyki
mgr inż. Witold Warzecha

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Eksploatacji
mgr inż. Marek Mazurek