



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Nr pisma IZ/91/2021

Kraków, 29 stycznia 2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: **„Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa Skawiny – etap 2”**.
Nr postępowania IZ/U/13/2020

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” i ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 1

Dot.: część nr 5, odcinek nr 7: W związku z podaną przez Zamawiającego szacunkową wartością zamówienia 800 353,19 PLN, prosimy o potwierdzenie, że zakres obejmuje wykonanie przebudowy sieci magistralnej 2XDN500 wraz z dostawą materiałów preizolowanych, na odcinku od komory 1ZKV1 do komory 1ZKV3A/1 w rejonie Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie o długości 413,10m. Taka długość wynika z profilu sieci oraz jest podana w STWiORB.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza zakres robót wskazany przez zadającego pytanie.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis „bez ograniczeń” zawarty § 19 pkt. 2 wzoru umowy w zakresie ubezpieczenia tj. w zdaniu: „Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ustępie powyżej muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.” ? Czy Zamawiający oczekuje polis, w których są zniesione udziały własne, franczyzy redukcyjne?

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie 30-969 Kraków al. Jana Pawła II 188
tel.: (12) 646 52 99; (12) 646 55 33; fax: (12) 644 55 10; e-mail: biuro@mpiec.krakow.pl
Zarząd: Marian Łyko – Prezes Zarządu; Jerzy Marcinko – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji; Marek Mazurek – Członek Zarządu ds. Eksploatacji;
Witold Warzycha – Członek Zarządu ds. Rozwoju

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
N: KRS 0000058452; Kapitał zakładowy: 35 600 000 PLN (opłacony w całości); NIP: 675 000 12 02; REGON: 350653461
Bank: PKO S.A. O/Kraków 90 1240 4722 1111 0000 4852 9389

Odpowiedź

Tak. Zamawiający oczekuje, że umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała postanowień, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela doznaje pewnych ograniczeń np. franszyza redukcyjna (udział własny).

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku składania oferty na 2 części zamówienia Wykonawca może wykazać posiadane doświadczenie przy pomocy tej samej roboty dla obydwu części.

Odpowiedź

Tak, jeśli Wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu roboty budowanej spełniającej warunek określony w pkt 7.2.3 a IDW – SIWZ dla każdej z dwóch części na które składa oferty.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, czy składając ofertę na 2 części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć 2 osobne oświadczenia, o których mowa w pkt 9 SIWZ (JEDZ), po jednym dla każdej części.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 9.2 IDW SIWZ Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (JEDZ) dla każdej części zamówienia.

Pytanie nr 5

W związku z treścią punktu 10.8.b) SIWZ oraz Instrukcją wypełniania JEDZ, prosimy o wskazanie jakie części JEDZ podwykonawców należy wypełnić.

Odpowiedź

Pkt 10.8 IDW-SIWZ odnosi się do Wykonawcy i oświadczeń i dokumentów przez niego składanych. Zgodnie z pkt 9.4 IDW- SIWZ Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. W takim wypadku wykonawca składa osobny formularz JEDZ dla każdego ze wskazanych podwykonawców, wypełniony przez podwykonawcę w zakresie podstaw wykluczenia (część III) i przez niego (podwykonawcę) podpisany.

Pytanie nr 6

W par. 7 ust. 24 Wzoru umowy, prosimy o wskazanie minimalnego zakresu przerwy w realizacji robót, np. 5 dni.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 7

W par. 14 ust. 1 lit. b Wzoru umowy, prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie słowa „odpowiedniego” jako określenie wskazanego terminu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 8

W par. 14 ust. 1 lit. d Wzoru umowy, prosimy o dodanie zapisu, że kary będą liczone od wezwania przez Zamawiającego do uregulowania oraz wyznaczenia 3 dniowego terminu na zapłatę.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 9

W par. 14 ust. 1 lit. j Wzoru umowy, prosimy o zmianę zapisu na „przyczyny zawnione”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 10

W par. 15 ust. 2 pkt 2 Wzoru umowy, prosimy o dopisanie możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia prac dodatkowych lub zamiennych – takie prace powinny być rozliczone oddzielnie. Narzucenie przez Zamawiającego wykonania takich prac w ramach wynagrodzenia ryczałtowego jest nieuzasadnionym wykorzystaniem możliwości narzucenia niekorzystnych zapisów wykonawcom. Nadto, spowoduje otrzymanie przez Zamawiającego wyższych cen ofertowych, gdyż wykonawcy wkalkulują w cenę ryczałtową ryzyko takich prac niezależnie od tego, czy faktycznie one wystąpią.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 11

W związku z zapisem § 4 wzoru umowy, że przedmiot umowy będzie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę za wyjątkiem przypadków opisanych w STWiORB, prosimy o potwierdzenie, że całość materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

Odpowiedź

Tak. Całość materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację, jaka jest istniejąca izolacja rurociągów przewidzianych do demontażu?

Odpowiedź

Płaszcz zewnętrzny izolacji jest cementowo - piaskowy.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację, jakie są wymiary kanałów przewidzianych do likwidacji?

Odpowiedź

Odcinek 1 - kanał prostokątny wymiar 1,0 x 0,5 m

Odcinek 2 - kanały prostokątne oraz łupiny wymiar 1,0 x 0,5 m

Odcinek 3 - kanał prostokątny wymiar 1,0 x 0,5 m

Odcinek 4 - kanał prostokątny 2,0 x 1,0 m oraz kanał prostokątny 1,6 x 0,7 m przy średnicy DN 200

Odcinek 5 - kanał prostokątny 1,0 m x 0,5 m

Odcinek 6 - wymiary są opisane w Dokumentacji Projektowej (technicznej)

Odcinek 7 - wymiary są opisane w Dokumentacji Projektowej (technicznej)

Pytanie nr 14

Czy w istniejącej sieci ciepłej przewidzianej do demontażu występują elementy zawierające azbest?

Odpowiedź

W istniejącej sieci, przewidzianej do demontażu mogą pojawić się elementy zawierające azbest.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym przelotem?

Odpowiedź

Zawory preizolowane mogą posiadać przelot zredukowany.

Pytanie nr 16

Prosimy o informację czy zawory niepreizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym przelotem?

Odpowiedź

Mogą być ze zredukowanym przelotem.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że koszty nadzoru konserwatora są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

W przypadku inwestycji realizowanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych koszt i zapewnienie na budowie nadzoru archeologicznego są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Po czyjej stronie jest wykonanie i koszty odwodnienia i napełnienia sieci?

Odpowiedź

Koszty wody sieciowej leżą po stronie Zamawiającego, przy czym czynności związane z odwodnieniem i napełnieniem sieci powinien wykonać Wykonawca robót, pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPEC S.A..

Pytanie nr 19

Prosimy o informację kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie informacji umożliwiających oszacowanie tych kosztów.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. 5.2 str. 7 STWiORB zapewnienie ciągłości dostaw ciepła na potrzeby c.w.u. leży w gestii Wykonawcy. Jakikolwiek nieprawidłowości związane z niewywiązaniem się z tych obowiązków będą obciążały Wykonawcę.

Pytanie nr 20

Czy w sytuacji konieczności wycinki drzew niezainwentaryzowanych uzyskanie zgody na wycinkę jak i poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem decyzji będzie po stronie Inwestora czy Wykonawcy?

Odpowiedź

Koszty wskazane w pytaniu będą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 21

W STWiORB pkt 1.1 widnieje zapis „ Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty równoważne, z tym że obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym i niniejszej specyfikacji. W takim przypadku Zamawiający może żądać dostarczenia projektu zamiennego” Prosimy o sprecyzowanie w jakim przypadku Zamawiający będzie żądał dostarczenia projektu zamiennego oraz podanie zawartości projektu zamiennego.

Odpowiedź

Zamawiający może żądać dostarczenia ww. projektu, jeżeli zaproponowana przez Wykonawcę technologia odbiega od projektu technicznego w sposób zaburzający pracę rurociągu podczas jego standardowej eksploatacji.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur przewodowych ze szwem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zastosowanie rur przewodowych zgodnych z Dokumentacją projektową (techniczną).

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie ze STWiORB, Zamawiający wymaga stosowania rur preizolowanych o współczynniku przewodzenia ciepła przed starzeniem $\lambda_{50}=0,029$ W/(mK), pomimo tego, że w opisach technicznych projektów są inne wymagane wartości współczynnika lambda, np. na odcinku 1 - $\lambda_{50}=0,027$ W/(mK), na odcinku 4 - $\lambda_{50}=0,024$ W/(mK).

Odpowiedź

W przypadku rozbieżności w tym zakresie, obowiązujące pozostają zapisy STWiORB

Pytanie nr 24

Prosimy o załączenie brakujących opracowań dot. instalacji alarmowej.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez uzupełnienie Dokumentacji projektowej (technicznej) o opracowania wskazane w pytaniu – plik uzupełnienie dokumentacji – instalacja alarmowa w załączeniu.

Pytanie nr 25

Prosimy o doprecyzowanie sposobu realizacji prac na odcinku 4 – 5, odcinek 6 część 4:

- w jakim terminie będzie możliwe wykonywanie prac na ww. odcinku w związku z tym, że mają być prowadzone w trakcie remontu Mostu Grunwaldzkiego?
- prosimy o załączenie dokumentacji określającej zakres prac w obrębie torowiska tramwajowego,
- jaki jest zakres prac związanych z naprawą tunelu technologicznego na odcinku od przyczółka mostu do pęknięcia obwodowego?
- jaki jest zakres robót nawierzchniowych po stronie Wykonawcy remontu mostu a jaki po stronie Wykonawcy przebudowy sieci ciepłowniczej?
- czy Zamawiający posiada uzgodnienia dot. prowadzenia robót na Moście Grunwaldzkim?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach ww. Odcinka należy wykonać wyłącznie roboty od pkt. 1 do K2 wyłącznie. W związku z tym należy:

- wykonać nową spinkę z rury DN 65 w sposób pokazany na rysunku nr 05 wraz z wykonaniem naciągu wstępnego – 25 mm.
- w komorze K-2 projektowane rurociągi 2 x DN 700/900 mm poprzez redukcję należy połączyć z istniejącymi rurami 2 x DN 600 mm,
- przed komorą K-2 od strony komory K-1 należy wymurować ścianę.
- istniejący punkt stały w komorze K-2 będzie tylko podpierał rurociągi DN 600 mm.
- łapy na rurociągach, od strony Komory K-1 należy zdemontować, zapewniając swobodne przemieszczenia rurociągów.

Nowy punkt stały utworzy się w połowie odcinka 2 – K-2.

Pytanie nr 26

Prosimy o załączenie projektu organizacji ruchu dla części 4, odcinek 6.

Odpowiedź

W związku z odpowiedzią na pytanie 25 projekt organizacji ruchu jest niepotrzebny.

Pytanie nr 27

Dotyczy część 2, odcinek 4: czy wynagrodzenie w wysokości 14 000,- zł, przysługujące Udośćępniającym pokrywa MPEC Kraków?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający pokrywa wynagrodzenie wskazane w pytaniu.

Pytanie nr 28

Dotyczy część 4, odcinek 6: prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zestawieniem materiałów w komorze K-1 pozostaje istniejąca armatura chociaż w pkt. 3.2.2. opisu technicznego jest zapis, że zostanie zabudowana stara lub nowa armatura odcinająca.

Odpowiedź

Należy przyjąć nową armaturę odcinającą.

Pytanie nr 29

Dotyczy część 4, odcinek 6: wg pkt 8 opisu technicznego „Wsuwanie nowych rurociągów preizolowanych 2 x DN 700/900 mm do tunelu, na odcinkach, gdzie przewiduje się jego wykorzystanie, przewiduje się na elementach tocznych (np. wózkach) , które po wprowadzeniu rurociągów zostaną wraz z rurami zasypane piaskiem”. Z innych zapisów wynika, że kanał za wyjątkiem odc. 2 – K-2 nie będzie zasypywany. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zasypowi podlega jedynie odcinek robót od pkt. 2 do K2.

Pytanie nr 30

Dot.: część nr 2, odcinek nr 4: w zestawieniu materiałów w poz. 18 jest armatura odcinająca DN 200 z podwójnym odpowietrzeniem/odwodnieniem 6 szt., której nie ma na żadnym rysunku. Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu powinna być zamontowana.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie pozycji nr 18 z zestawienia materiałów.

Pytanie nr 31

Dot.: część nr 2, odcinek nr 4: w zestawieniu materiałów w poz. 19 są łuki preizolowane DN 200 24 szt., natomiast ze schematu wynika, że powinno być 14szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę ilości łuków preizolowanych DN200 w pozycji nr 19 na 14 sztuk.

Pytanie nr 32

Dot.: część nr 2, odcinek nr 4: w zestawieniu materiałów w poz. 21 są złącza termokurczliwe DN 225 natomiast wg schematu taka średnica nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie pozycji nr 21 z zestawienia materiałów.

Pytanie nr 33

Dot.: część nr 2, odcinek nr 4: w związku z rozbieżnością w ilości rur DN 400 pomiędzy zestawieniem materiałów a schematem montażowym, prosimy o informację czy w ofercie należy ująć dostawę rur zgodnie z zestawieniem materiałowym czy wg schematu w ilości niezbędnej do wykonania zadania?

Odpowiedź

Zgodnie z schematem montażowym teoretycznie potrzeba 85 odcinków rurowych po 12 o średnicy DN400 jednak ze względu na dużą ilość odcinków o długościach typu 6+ (np. 6,1, 6,9 itp.) dodano 10% co daje ilość po zaokrągleniu 94 szt.

Pytanie nr 34

Dot.: część nr 2, odcinek nr 4: w związku z rozbieżnością w ilościach materiałów pomiędzy zestawieniem materiałów a schematem montażowym, prosimy o informację że załączony schemat jest prawidłowy i w wycenie należy ująć ilości materiałów wynikające ze schematu?

Odpowiedź

Załączony schemat jest prawidłowy. W wycenie należy ująć ilości materiałów wynikające ze schematu.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez:

- uzupełnienie Dokumentacji projektowej (technicznej) w zakresie Odcinków 2 i 5 – plik uzupełnienie dokumentacji w załączeniu,
- zmianę STWIORB w zakresie tabeli z długością rurociągów – w załączeniu,

W związku z powyższym:

Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców pkt 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Jest:

17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia 08.02.2021 r. do godz. 08:00

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2021, o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Przyjmuje brzmienie:


17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia **16.02.2021 r., do godz. 08:00**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.02.2021 r., o godzinie 11:00** w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej - Informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Uzupelnienie dokumentacji
2. Tabela – zestawienie długości rurociągów


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Eksploatacji
mgr inż. Marcin Mazurek


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. inwestycji
mgr inż. Marcin Marcinko

